**Ministère du Développement durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments publics**

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : Travaux

Ouverture le 26/02/2014 à 10:00. **Lieu d'ouverture:** Administration des bâtiments publics, 10, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg

Intitulé : Travaux d'entreprise générale partielle clos et couvert (lot 5) à exécuter dans l'intérêt du réaménagement des Rotondes à Luxembourg-Bonnevoie

Description : Descriptif sommaire des travaux :

Rotonde 1:

Construction d'une "box loges" d' environ 95 m², reposant sur le plancher de la rotonde et comprenant 3

espaces-loges avec douches et des locaux techniques.

Construction d'une "box sanitaires" d' environ 32 m², reposant sur structure en bois existante "serre bleue" comprenant sanitaires hommes, femmes, handicapés et espace accueil/caisse.

Travaux de parachèvement de la structure bois "serre bleue" comprenant travaux de platelage et travaux de cloisonnement de la structure (fermetures latérales et cloison de liaison entre les 2 structures en bois).

Une mise en oeuvre particulièrement soignée est attendue, aucune dégradation de l'existant ne sera tolérée.

Containercity:

Travaux de parachèvement intérieur et d'habillage de façade extérieur

Pavillon technique:

Construction d'un pavillon technique d'environ 110 m² incluant travaux de gros-oeuvre, d'étanchéité, de

menuiseries extérieures (mise hors d'eau et hors-air) et d'habillage de façade.

Café-bar "Exit"-Rotonde 2:

Construction d'un café/salle de concert d' environ 370 m² (surface au sol) à l'intérieur de la rotonde 2

existante, incluant un sas d'accès en extérieur d' environ 80 m² et un auvent assurant la liaison avec le

pavillon technique.

L' étendue des prestations inclut les travaux de gros-oeuvre, d'étanchéité, de menuiseries extérieures

(mise hors d'eau et hors-air), d'habillage de façade, ainsi que des travaux de parachèvement intérieur

(cloisonnement, plafonnage, chape et plancher..).

Les contraintes techniques liées aux prescriptions acoustiques devront être strictement observées.

Envergure des travaux:

-Démolition: env. 40 m³

-Terrassement: env. 390 m³

-Fondations béton armé: env. 290 m³

-Maçonnerie: env. 70 m³

- Construction bois: env. 110 m³
- Travaux de toiture/étanchéité env. 250 m²
- Travaux de façade env. 400 m²
- Travaux de plâtrerie env. 2'400 m²
- Travaux de sol béton industriel env. 490 m²
- Travaux de menuiserie métalliques extérieures

Les travaux sont adjugés en bloc à prix unitaires.

La durée prévisible du marché est de 115 jours ouvrables à débiter au courant du 2e semestre 2014.

Conditions de participation : Effectif minimum en personnel requis : 60 personnes (dont 20 personnes minimum sur chantier Rotondes)

Chiffre d'affaires annuel minimum requis : EUR 5'000'000.-

Nombre minimal des références : 3

Conditions d'obtention du dossier de soumission : Les documents de soumission peuvent être retirés, après réservation préalable 24 heures à l'avance (soumissions@bp.etat.lu), auprès de l'adresse de l'administration, du 21 janvier au 19 février 2014; respectivement être téléchargés sur le portail des marchés publics (www.pmp.lu)

Il ne sera procédé à aucun envoi de bordereau

Réception des offres : Les offres portant l'inscription 'Soumission pour entreprise générale partielle clos et couvert dans l'intérêt du réaménagement des Rotondes' sont à remettre à l'adresse prévue pour l'ouverture de la soumission conformément à la législation et à la réglementation sur les marchés publics avant les date et heure fixées pour l'ouverture.

Informations complémentaires :

Date de publication de l'avis 1400028 sur www.marches-publics.lu : 26/08/2014

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures
François Bausch