

## **Avis de marché**

**Procédure** : européenne ouverte

**Type de marché** : Travaux

### **Modalités d'ouverture des offres :**

Date: 16/01/2017 Heure: 11:00

Lieu: Direction de l'Architecte de la Ville de Luxembourg Service Bâtiments 3, rue du Laboratoire  
(2e étage) L-1911 Luxembourg-Bonnevoie

## **SECTION II: OBJET DU MARCHÉ**

**Intitulé attribué au marché** : Travaux de façade, de menuiserie extérieure et de toiture (clos fermé) à exécuter dans le cadre de la construction du Centre National d'Incendie et de secours CNIS (zone 1) au 3, boulevard de Kockelscheuer à Luxembourg-Gasperich

**Description succincte du marché** : Travaux de façade (surface total ±20580 m2) :

Façade mur rideau en alu avec fenêtres et désenfumages : ±2.925 m2

Façade mur rideau en acier : ±3.460 m2

Façade en éléments de fenêtre en alu avec protection solaire en clapet : ±7.860m2

Façade ventilée métallique : ±4.350 m2

Façade non isolé garage en verre et métal : ± 355 m2

Façade isolée WDVS : ±790 m2

Y compris phase de testes laboratoire d'un modèle de la façade en élément à l'échelle originale.

Portes de garage pliantes / sectionnelles : 111 / 1 pcs

Portes battantes extérieures : 48 pcs

Corniche en éléments alu : ±1.530 mct

Habillages métalliques superstructures : ± 470 m2

Garde-corps vitré : ± 40 mct

Travaux de toiture plate (surface total ±11.455,00 m2) :

Complexe d'isolation laine de roche en pente et d'étanchéité bitumineuse : ±3.510 m2

Complexe d'isolation EPS en pente et d'étanchéité bitumineuse : ±7.950 m2

Finition de toiture verte extensive : ±5.590 m2

Finition de toiture en gravier : ±2.360 m2

Finition de toiture en dallage béton : ±3.510 m2

Coupoles / désenfumages / lanterneau : 6 / 8 / 1 pcs

Y compris ligne de vie

## **SECTION IV: PROCÉDURE**

### **Conditions d'obtention du cahier des charges :**

Le bordereau et les documents annexes peuvent être téléchargés sur le site

[www.marches.public.lu](http://www.marches.public.lu). Il n'y sera procédé à aucun envoi de bordereau. Les offres établies sur un bordereau qui n'a pas été téléchargé sur le site nommé ci-avant, ne seront pas prises en considération.

## **SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

**Autres informations :**

Le début des travaux sur site est prévu pour le 11.12.2017.

La durée du marché est de 311 jours ouvrables subdivisée en les périodes suivantes (détail et chevauchement voir planning) :

- phase <<mockup>> : 41 jours ouvrables (plans d'atelier, montage, test blower-door,...)
- phase <<plans d'ateliers>> : 105 jours ouvrables (plans d'ateliers façades et toitures)
- mise en oeuvre et exécution des travaux sur site : 226 jours ouvrables

Conditions de participation : Effectif minimum en personnel de l'opérateur économique occupé dans le métier concerné :

150 personnes, dont minimum 15 personnes pour les études techniques.

Chiffre d'affaires annuel minimum dans le métier concerné pour le dernier exercice légalement disponible : 15 Mio.

Nombre minimal de références pour des chantiers d'une envergure semblable (suivant montant total de la présente offre et nature des travaux) : 3 références.

Autres données que la liste des références doit contenir :

montant des travaux

l'époque et le lieu d'exécution des travaux

certificat de bonne fin délivré par le pouvoir adjudicateur

Modalités visite des lieux/réunion d'information : La visite des lieux est laissée à l'appréciation des soumissionnaires.

Réception des offres : Les offres portant l'inscription "Soumission pour travaux..." sont à remettre à l'adresse prévue pour l'ouverture de la soumission conformément à la législation et la réglementation sur les marchés publics avant l'heure fixée pour l'ouverture.

**Date d'envoi de l'avis au Journal officiel de l'U.E. :13/10/2016**

**La version intégrale de l'avis no 1601326 peut être consultée sur [www.marches-publics.lu](http://www.marches-publics.lu)**