

(C.F.S.P.A.)

Ets Public Centres, Foyers et Services pour Personnes Âgées

Servior

### Avis de marché

**Procédure :** européenne ouverte

**Type de marché :** Travaux

**Modalités d'ouverture des offres :**

Date: 01/02/2019 Heure: 11:00

Lieu: Servior, Bâtiment 1 Ermesinde, No1 plateau du Rham à Luxembourg

### SECTION II: OBJET DU MARCHÉ

**Intitulé attribué au marché :** Maison de soins de 200 lits à Differdange - Travaux de gros oeuvre et d'aménagements extérieurs

**Description succincte du marché :** Travaux de gros oeuvre

Emprise du bâtiment (4.100 m<sup>2</sup>) - Volume construit (68.000 m<sup>3</sup>) - Terrassement en grande masse (13.500 m<sup>3</sup>) - Terrassement en tranchées (340 m<sup>3</sup>) - Remblai en concassés (6.000 m<sup>3</sup>) - Soubassement en agrégats en verre multicellulaire (2.100 m<sup>3</sup>) - Fourniture de béton (9.600 m<sup>3</sup>) - Coffrage de voiles (29.500 m<sup>2</sup>) - Coffrage de dalles (18.200 m<sup>2</sup>) - Armatures à béton (1.315 to) - Maçonneries (120 m<sup>3</sup>) - Etanchéités enterrées (1.600 m<sup>2</sup>) - Charpente métallique mixte (24 to) - Fermetures provisoires (3.200m<sup>2</sup>) - Portes provisoires - Fermetures de saignées (50m) - Maçonneries non porteuses (690m<sup>3</sup>) - Armatures maçonneries non portantes (3.200kg) - Rejointoiement (200m<sup>2</sup>) - Joints pour paroi coupe-feu (1.400m) - Protections contre l'humidité ascensionnelle (1.200m) - Dévaloir linge sale en tuyaux galva et accessoires (15m)

Travaux d'aménagements extérieurs

Surface des aménagements extérieurs (10.200 m<sup>2</sup>) - Terrassement en grande masse (6.800 m<sup>3</sup>) - Terrassement en tranchées (2.300 m<sup>3</sup>) - Tuyaux en BA, diamètre 400 mm (83 m) - Tuyaux en PP (570 m) - Regards (22 pc) - Tuyaux en fonte ductile (320 m) - Tuyaux en polyéthylène (360 m) - Caniveaux (182 m) - Bassins de rétention ouvert (2 pc à 50 m<sup>3</sup>) - Gaines en PE(2.110 m) - Bordures en béton (1.045 m) - Pavés écologiques (1.060 m<sup>2</sup>) - Pavés en béton (810 m<sup>2</sup>) - Enrobés bitumineux (375 to) - Clôtures en panneaux rigides (380 m) - Mur en L préfabriqués (48 m) - Surfaces vertes aménagées (3.900 m<sup>2</sup>) - Plantation d'arbres (58 pc)

Réseaux enterré / réseaux prise de terre lot GO

12 siphons de sol - 57,80 ml de caniveau de sol - 2685 ml de canalisation fonte de diam 400 à 100 mm, inclus coudes, embranchements et accessoires - 125 ml de canalisation fonte pour eau grasse en diam. 100 mm, inclus coudes, embranchements et accessoires - 1 séparateur de graisse NG7, inclus centrale de détection et accessoires - 1 installation électrique Provisoire de chantier - 1 installation compléter de raccordement téléphonique de chantier - 1 groupe électrogène de chantier de 400 kVA, inclus remplissage fioul - 1 tableau provisoire de chantier de 630A inclus différents départs et équipements - 1 tableau de gestion d'éclairage de chantier de 63 A inclus différents départs et équipements - 30 points de raccordements pour cuve blanche - 1 installation complète de prise de terre comprenant 3400 ml de ruban en acier galvanisé 105 embouts de remontée pour parafoudre - 1 installation de tubage à incorporer au béton, comprenant :600 ml de tubage 25 mm,200 boitiers d'encastremets,, exécution des plans de construction y relatif - 25 garnitures d'étanchéité

## **SECTION IV: PROCÉDURE**

### **Conditions d'obtention du cahier des charges :**

Sur la plateforme des marchés publics (documents électroniques)

## **SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

### **Autres informations :**

Conditions de participation : Suivant clauses contractuelles du cahier des charges

Modalités visite des lieux/réunion d'information : A l'appréciation du soumissionnaire

Réception des offres : Sur la plateforme des marchés publics (documents électroniques)

**Date d'envoi de l'avis au Journal officiel de l'U.E. :05/12/2018**

**La version intégrale de l'avis no 1801594 peut être consultée sur [www.marches-publics.lu](http://www.marches-publics.lu)**