

Syndicat intercommunal SIDEST

Avis de marché

Procédure : ouverte

Type de marché : Travaux

Ouverture le 09/04/2019 à 11:00. **Lieu d'ouverture:** Mardi, le 9 avril 2019 à 11.00 heures, il sera procédé dans le bâtiment administratif du Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux Résiduaire de l'Est, en abrégé SIDEST, 58, rue de Trèves à L-6793 Grevenmacher, à l'ouverture de la soumission publique relative aux travaux susmentionnés.

Description : POSE DE COLLECTEURS ET CONSTRUCTION D'UN BASSIN D'ORAGE AVEC STATION DE POMPAGE A WALDBILLIG - LOT GENIE CIVIL
(Approbation ministérielle : 19/15/SY du 23.05.16 et 19/16/SY du 27.10.16)

Conditions de participation : voir cahier des charges : entre autre, chiffre d'affaires annuel minimum dans le métier requis: 4,0 millions d'euros. Effectif minimum de l'entreprise : 50 personnes, nombre minimal de références pour des ouvrages analogues et de même nature : 3 certificats de bonne exécution.

Modalités visite des lieux/réunion d'information : Une visite des lieux non obligatoire se fera le jeudi, 28 février 2019 à 11.00 heures ; lieu du rendez-vous: rue « Kalkewee » à Waldbillig (près du ruisseau).

Conditions d'obtention du dossier de soumission : Les cahiers des charges et bordereaux de soumission doivent être téléchargés sur le portail des marchés publics du Grand Duché du Luxembourg.

Les offres non remises sur des bordereaux originaux retirées sur le portail des marchés publics du Grand Duché du Luxembourg préindiqué ne seront pas prises en considération. Il ne sera pas procédé à des envois de bordereaux.

Réception des offres : Les offres conformes au règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 08 avril 2018, concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures et portant l'inscription <> doivent se trouver dans le bâtiment administratif du SIDEST avant l'heure fixée pour l'ouverture.

Informations complémentaires : A) OBJET DES TRAVAUX :

Travaux de terrassement : 8.550 m³

Remblai en concassés : 5.800 m³

Travaux de béton armé : 775 m³ ;

Travaux de blindage (tranchées) : 6.000 m²

Travaux de blindage (paroi Berlinoise) : 450 m²

Tuyaux en béton armé DN 300-1200 : 505 ml.

Tuyaux en PE100 RC Da 315-500 : 155 ml.

Conduite de refoulement en PE100 DA 125 à 160 : 355 ml

Conduite deau DN80 FD : 260 ml

Les inventaires ci-avant sont préliminaires et éventuellement sujets à révision.

B) CONDITIONS MINIMALES DE PARTICIPATION A LA SOUMISSION :

voir cahier des charges : entre autre, chiffre d'affaires annuel minimum dans le métier requis: 4,0 millions d'euros. Effectif minimum de l'entreprise : 50 personnes, nombre minimal de références pour des ouvrages analogues et de même nature : 3 certificats de bonne exécution.

C) VALIDITE DES OFFRES : 4 mois à compter de la limite de réception des offres

D) DEBUT PREVISIBLE DES TRAVAUX : août 2019

E) DUREE PREVISIBLE DES TRAVAUX : 380 jours ouvrables

Date de publication de l'avis 1900107 sur www.marches-publics.lu : 21/02/2019

Le bureau du SIDEST Le collège échevinal de Waldbillig

Monsieur Raymond WEYDERT, président Madame Andrée HENX-GREISCHER, bourgmestre

Monsieur Léon GLODEN, 1er vice-président Monsieur Serge BOONEN, échevin

Monsieur Jérôme LAURENT, 2e vice-président Monsieur Théo MOULIN, échevin

Monsieur Roger BARTHELMY, membre

Monsieur Jean-Paul JOST, membre