Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
Service Achats

Avis de marché

Procédure : 53 secteurs spéciaux - européenne négociée

Type de marché : Travaux

Date limite de remise des plis : 08/02/2024 14:00

Intitulé : Macro-lot Terrassement – Blindage pour le nouveau bâtiment administratif du Centre de Remisage et Maintenance (CRM) des CFL // // Phase candidature

Description : Projet de construction d'un nouveau bâtiment administratif sur le site du Centre de Remisage et Maintenance (CRM) des CFL, sis 16 route de Thionville à Luxembourg. Ce macro-lot a pour objet les études nécessaires à l'exécution, les fournitures, les transports, la main d'œuvre et toutes sujétions nécessaires à la réalisation des travaux préalables à la construction du bâtiment comprenant trois sous-sols. Il porte principalement sur les terrassements (+/- 40.000 m3) et les blindages par pieux sécants (+/- 4.000 m2). L'enceinte du bâtiment est réalisée en pieux sécants forés tubés diamètre 880 mm, ils ont une fonction portante pour le bâtiment et de retenue des terres. Ils ont par ailleurs une fonction de retenue provisoire des eaux. Un lit de tirants d'ancrage est nécessaire pour la stabilisation provisoire. Le 3ème sous-sol du bâtiment étant dans de la nappe, un épuisement provisoire des eaux sera nécessaire durant cette phase.

Conditions d'obtention du dossier : via portail des marchés publics

Réception des plis : via portail des marchés publics

No. avis complet sur pmp.lu: 2400033