

Centre Hospitalier de Luxembourg

Avis de marché

Procédure : 10 européenne ouverte

Type de marché : Travaux

Date limite de remise des plis : 11/11/2024 15:00

Lieu : Die Angebotsöffnung findet in nicht öffentlicher Sitzung in den Räumlichkeiten des Auftraggebers statt.

Intitulé : CHL NBC VE4030 Sprinklerinstallationen

Description : Der Auftrag umfasst die gesamten Anlagen der Sprinkler Installationen bestehend aus Sprinklerzentralen mit Wasserbevorratung, Verteiler und Unter-Verteiler, Nas-, Trocken-, vorgesteuerten Trockenalarmventil-stationen, Verteilnetz mit Sprinklerköpfen, einer Helikopter-Schaum-Löschanlage, sowie alle sonstigen Nebenleistungen der Sprinkler- und Löschanlagen. Die unten aufgeführten Leistungen bzw. Mengen sind im Rahmen der Arbeiten für die Vergabeeinheit „VE4030 Sprinkler Installationen“ für das Nouveau Bâtiment Centre des CHL auszuführen: -

Hauptzentrale „Sprinklerzentrale“ mit 2 Vorratsbehälter von je ca. 260 m³, 2 Feuerlösch-Pumpenaggregaten, Stationsverteiler, Armaturen und Zubehör - 4 Unterzentralen mit Stationsverteiler, Armaturen und Zubehör - 10 Stationsverteiler DN100 - DN200 mit Alarmventilstationen, Armaturen und Zubehör - 16 Nass-Alarmventilstationen (NAV) – DN80 bis DN100 mit Umgehungsleitungen und Zubehör - 12 Trocken-Alarmventilstationen (TAV) – DN100 mit Umgehungsleitungen und Zubehör - 9 vorgesteuerte Trocken-Alarmventilstationen (V-TAV) - DN80 / DN100 mit Umgehungsleitungen und Zubehör - 7 Druckluftversorgungseinheiten inkl. Drucklufttrockner mit Armaturen und Zubehör - 63 St. Zonenunterteilungen mit autom. Strömungsmelder und Armaturen mit Zubehör - ca. 63.910 m Sprinkler-Rohrleitungen DN25 bis DN250 komplett mit Formteilen wie Schweißverbindungen, Bogen, T-Stücke und Zubehör - ca. 25.940 St. Sprinklerköpfe mit Zubehör wie Flexschläuche, Sprinklerschutzkörbe, Rosetten und Zubehör - ca. 255 St. Spülanschlüsse mit Entwässerungseinheiten und Zubehör - Helikopter-Feuerlöschzentrale mit 1 Vorratsbehälter von ca. 6 m³, 1 Feuerlösch-Pumpenaggregat, Stationsverteiler, Armaturen und Zubehör - 1 Stationsverteiler DN100 mit Alarmventilstation, Armaturen und Zubehör - 1 Nass-Alarmventilstationen (NAV) – DN100 mit Umgehungsleitung, elektr. Absperrklappen, Schaummittelvorratstank und Zubehör - 4 Löschmonitore mit Steuerung, Überwachung, elektr. Verkabelung und Zubehör - ca. 580 m Sprinkler-Rohrleitungen DN20 bis DN100 komplett mit Formteilen wie Schweißverbindungen, Bogen, T-Stücke und Zubehör

Critères de sélection : Es gelten folgende Mindestanforderungen: - Mindestbelegschaft des Wirtschaftsteilnehmers an Arbeitskräften in der betroffenen Berufsgruppe: 50 Personen - Jährlicher Mindestumsatz im betroffenen Gewerk für das letzte ordnungsgemäß abgeschlossene Geschäftsjahr: 4.800.000 € - Mindestzahl an Referenzen für ähnliche und gleichartige Bauvorhaben: 3 Referenzprojekte. (Gesundheitswesen). Für diese Referenzen sind Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung vorzulegen.

Conditions d'obtention du dossier : Ausschreibungsunterlagen können kostenlos über das www.pmp.lu heruntergeladen werden.

Réception des plis : Die Angebote sind vor dem festgelegten Öffnungstag und der festgelegten Uhrzeit auf dem Portal für öffentliche Aufträge einzureichen. Die elektronische Einreichung von Angeboten mit gültiger elektronischer Signatur ist obligatorisch. In Papierform eingereichte Angebote werden nicht berücksichtigt.

No. avis complet sur pmp.lu: 2402135