Centre Hospitalier de Luxembourg

Avis de marché

Procédure : 10 européenne ouverte

Type de marché : Travaux

Date limite de remise des plis : 27/01/2025 15:00

Lieu : Die Angebotsöffnung findet in nicht öffentlicher Sitzung in den Räumlichkeiten des Auftraggebers statt.

Intitulé : CHL NBC VE4010 Sanitärinstallationen

Description : Der Auftrag umfasst die gesamten Anlagen der Kostengruppen Abwasser- und Wasseranlagen bestehend aus Abwasser- und Regenwasserleitungen, Hebeanlagen, Wasser-Aufbereitungsanlagen, Druckerhöhungsanlagen, Rohrleitungen, Wassererwärmer und Sanitärobjekte sowie Installationsblöcke. Die sanitäre Ausstattung der Fertig-Nasszellen der Bettenzimmer sind nicht Teil dieser Ausschreibung. Der Auftrag umfasst die folgenden Arbeiten: Die unten aufgeführten Leistungen bzw. Mengen sind im Rahmen der Arbeiten für die Vergabeeinheit „VE4010 Sanitärinstallationen" für das neue Zentrums-Gebäude und seine Nebengebäude (Nouveau Bâtiment Centre) des CHL auszuführen: Abwasser- und Wasseranlagen / Sanitäranlagen : - Abwasseranlagen - ca. 16500m Abwasserleitungen und Entlüftungsleitungen aus Guss für Schmutzwasser und medikamentöses Abwasser - ca. 400m Abwasserleitungen und Entlüftungsleitungen – Doppelrohrsystem mit Dämmung und Bleifolie für radioaktiv belastete Abwasser -ca. 250m Abwasserleitungen aus Guss für eine Löschwasserrückhaltung mit Armaturen und Zubehör - Sicherheitswanne aus PP für Abwässer aus der Dekontaminationsanlage in der Rettungshalle - ca. 500m Abwasserleitungen aus Guss für eine Löschwasserrückhaltung Helikopter-Landeplatz mit 2 Stück Löschwasser-Rückhaltebecken, Armaturen und Zubehör - ca. 400m Abwasserleitungen aus Guss für den Bereich Küche, sowie Fettabscheider NS 20 mit Hebeanlage - ca. 350m Abwasserleitungen aus PE-HD für den Bereich Dialyse - 7 Stück Schmutzwasser – fäkalienfreie und fäkalienbelastete Hebeanlagen mit ca. 400 m Druckleitungen aus Edelstahl, Armaturen und Zubehör - ca. 6700m Regenwasserleitungen aus Guss – Freispiegel-Entwässerung - 10 Stück Regenwasser – Hebeanlagen mit ca. 230 m Druckleitungen aus Edelstahl, Armaturen und Zubehör - Wasseranlagen - Hausanschluss mit UV-Desinfektionsanlagen, Chlor-Dosieranlagen - 4 Stück Druckerhöhungsanlagen mit Armaturen und Zubehör - 5 Stück Wasseraufbereitungsanlagen bestehend aus Enthärtungsanlagen und Osmose-Anlagen mit Armaturen und Zubehör - 1 Stück Warmwasser-Bereitung – Speicherlade-System mit Armaturen und Zubehör - 4 Stück Warmwasser-Bereitung – Frischwasserstation mit Armaturen und Zubehör - ca. 63000m Trinkwasserleitungen aus Edelstahl mit Armaturen und Zubehör - ca. 1800 Sanitärobjekte mit Installationsblöcken - 2 Stück Druckerhöhungsanlagen Feuerlösch nass mit ca.250 Wandhydranten, ca. 3000m Leitungen, Armaturen und Zubehör - 1 Stück Druckerhöhungsanlagen Feuerlösch nass mit ca. 100 Feuerwehrentnahmestellen, ca. 1800m Leitungen, Armaturen und Zubehör - 1 Stück Druckerhöhungsanlagen für die Außenhydranten, ca. 50m Leitungen und Armaturen im Bereich des Gebäudes

Critères de sélection : Teilnahmebedingungen: Die zu erfüllenden Mindestteilnahmebedingungen sind in den besonderen Vertragsbedingungen in Kapitel 2.10.3 und 2.10.4 beschrieben.

Conditions d'obtention du dossier : Ausschreibungsunterlagen können kostenlos über das www.pmp.lu heruntergeladen werden.

Réception des plis : Die Angebote sind vor dem festgelegten Öffnungstag und der festgelegten Uhrzeit auf dem Portal für öffentliche Aufträge einzureichen. Die elektronische Einreichung von Angeboten mit gültiger elektronischer Signatur ist obligatorisch. In Papierform eingereichte Angebote werden nicht berücksichtigt.

No. avis complet sur pmp.lu: 2402501