

Centre Hospitalier Emile Mayrisch

Avis de marché

Procédure : 01 ouverte

Type de marché : Travaux

Date limite de remise des plis : 06/12/2024 10:00

Intitulé : Fassadenarbeiten - Aussenputz WDVS

Description : Beschreibung Der 2-geschossige Neubau soll im Nord-Osten des Krankenhausgeländes, in räumlicher Notaufnahme, zwischen Krankenwagenvorfahrt und Rue Emile Mayrisch neben dem „Maison HELP“ und dem Sauerstofftank entstehen.

Nach den Umbaumaßnahmen gibt es im Bereich der Notaufnahme und der Krankenwagenvorfahrt keine räumlichen Reserven mehr für den Bereitschaftsdienst - SAMU. Daraus ergibt sich der Bedarf eines Neubaus für den ärztlichen Bereitschaftsdienst.

Länge x Breite: ca. 15.96m x ca. 9,04m

Höhe: OK Gelände bis OK Attika ca. 8,60m

Höhe: OKFFB bis OK Attika ca. ca. 8,10m

Dachtyp: Flachdach

Außenliegender Sonnenschutz: Raffstoreanlage

Fenster:

Fenstertyp:

Anzahl x (BxH): - 1-flügeliges Dreh-Kipp-Fenster: 7x (1,10m x 1,65m)

- Stulpfenster: 2-teilig: 1 Dreh-Kippflügel + 1 Drehbeschlag mit Mittelpfosten 5x (1,70m x 1,65m)

-(1-flügeliges Brandschutzfenster – ohne Raffstoreanlage) 1x (1,30m x 1,65m)

Eingangstür: -2x (1,26m x 2,51m)

Sektionaltor mit Schlupftür: Rohbauöffnung: (3,00m x 3,00m)

-Aufteilung in der Breite - gleichmässig gedrittelt

2 Felder Tor (2,00 m), 1 Feld Tür (1,00 m)

-Aufteilung in der Höhe - gleichmäßig gesechstelt

2 Felder Tor (6 x 0,50 m), 1 Feld Tür (4 x 0,50 m) darüber 2 x 0,50 m Tor

Baukonstruktion:

Rohbau / Tragwerk

-Streifenfundamente: Stahlbeton

-Außenwände: vorgefertigte Wände aus Stahlbeton

-Tragende Innenwände: vorgefertigte Wände aus Stahlbeton

-Decken: Stahlbeton, vor Ort

-Treppe: Stahlbeton, vor Ort

-Außen – Fenster: Aluminiumfenster und Türelemente, Sektionaltor mit Schlupftür

-Sonnenschutz Außenliegender Sonnenschutz als Raffstore

-Fassade Wärmedämmverbundsystem mit Dickputzsystem in Besenstrichoptik

Conditions d'obtention du dossier : Die Angebotsaufforderung ist auf der Plattform des öffentlichen Beschaffungsportals zugänglich und herunterladbar.

Réception des plis : Die Öffnung der Angebote findet digital am 06.12.2024

Autres informations : Geplanter Baubeginn der Außenputzarbeiten: Ende Juni 2025
Ausführungsdauer: ca. 20 Werktage Geplanter Baubeginn: Anfang März 2025

No. avis complet sur pmp.lu: 2402523