Administration communale de Rosport-Mompach

Avis de marché

Procédure : 01 ouverte

Type de marché : Travaux

Date limite de remise des plis : 10/02/2025 11:00

Lieu : sur le portail des marchés publics du Grand-Duché du Luxembourg. Les offres sont à déposer et à signer de façon électronique sur le portail des marchés publics avant l'heure fixée pour l'ouverture.

Intitulé : Erneuerung Fussballplatz in Rosport

Description : Décapage du gazon naturel existant : 725 m3 Enlèvement de la couche de finition gazon existante : 965 m3 Enlèvement de la couche drainante existante pour le nivellement de la plate-forme : 1.350 m3 Amélioration optionnelle du sol : 7.250 m2 Enlèvement partiel des tuyaux de drainage existantes : 200 ml Fourniture et pose des tuyaux de drainage : 1.320 ml Fourniture et pose des files de pavé : 275 ml Fourniture et installation d'un nouveau système d'arrosage avec pompe Fourniture et mise en oeuvre d'une couche drainante 0/16 : 870 m3 Fourniture et mise en oeuvre d'une couche de finition gazon : 870 m3 Fourniture et pose du gazon en rouleaux d'une hauteur de 35 mm : 7.000 m2 Fourniture et mise en oeuvre d'une couche de souplesse type EL30 : 250 m2 Fourniture et pose du gazon synthétique tufté sans remplissage : 250 m2 Fourniture et installation d'une clôture de 4 mètres de hauteur : 100 ml

Critères de sélection : voir cahier des charges, entre autre: Effectif minimum en personnel de l'opérateur économique occupé dans le métier concerné: 20 personnes Chiffre d'affaires annuel minimum dans le métier concerné pour le dernier exercice légalement disponible: 2.5 Mio € Nombre minimal de références pour des ouvrages/travaux analogues et de même nature: 3 références : 3 référence pour les travaux de rénovation des infrastructures sportives y compris pose d'une pelouse naturelle adaptée au football - Envergure des travaux : > 500.000,00- € hTVA. Ces références doivent être appuyées de certificats de bonne exécution. (Ces certificats indiqueront les coordonnées du Maître de l'Ouvrage et des personnes responsables pour celui-ci, les dates, le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.)

Modalités visite des lieux/réunion d'information : Une visite des lieux est laissée à l'appréciation du soumissionnaire.

Conditions d'obtention du dossier : Les cahiers des charges et bordereaux de soumission doivent être téléchargés sur le portail des marchés publics du Grand Duché du Luxembourg.

Réception des plis : Les offres conformes au règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 08 avril 2018, concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures et portant l'inscription "Soumission pour..." doivent être transmises par voie électronique via le portail des marchés publics avant l'heure fixée pour l'ouverture.

Autres informations : Le début des travaux est prévu pour 19 mai 2025 (à la fin de la saison sportive). Le terrain de football devra être terminé avant le 25 juillet 2025 (congé collectif). Les travaux extérieurs au terrain peuvent être effectués jusqu'au premier match de la saison, le 17 août 2025. Le respect strict du planning des travaux est impératif. La durée des travaux est de 47 jours ouvrable jusqu'à la finition du terrain.

No. avis complet sur pmp.lu: 2500034

Le collège des Bourgmestre et Échevins : Stéphanie Weydert, Bourgmestre Patrick Hierthes, 1er Échevin Tom Leonardy, 2e Échevin