Administration communale de Consdorf

Avis de marché

Procédure : 01 ouverte

Type de marché : Travaux

Date limite de remise des plis : 08/09/2025 09:00

Intitulé : Rénovation et Transformation d'une église et d'un centre culturel

Description : Rénovation et Transformation d'une église et d'un centre culturel

Lots 1: Intitulé: Chapes, parachèvement, façades et signalétique

- Description : Le marché porte sur des travaux de chapes, parachèvements, signalétique et façades dans le cadre de la rénovation de l'église Saint-Mathias, du centre culturel attenant et de la création d'un nouveau bloc sanitaire. Les prestations comprennent notamment la réalisation de chapes isolantes (panneaux PIR), de chapes ciment, d'enduits, de faux-plafonds, de cloisons sèches, de peintures, de signalétique et de travaux de façades. La durée contractuelle des travaux est de 90 jours ouvrables, avec un démarrage prévu en février 2026. Le marché est adjugé à prix unitaires.

Lots 2: Intitulé: Techniques spéciales

- Description : Le marché porte sur des travaux d'électricité, HVAC et sanitaires dans le cadre de la rénovation de l'église Saint-Mathias, du centre culturel attenant et de la création d'un nouveau bloc sanitaire. Les prestations comprennent notamment la rénovation de l'électricité de la salle et de l'église, la mise en place d'une ventilation pour la salle et l'église, l'aménagement de nouveaux sanitaires publics. La durée contractuelle des travaux est de jours 240 ouvrables, avec un démarrage prévu fin novembre 2025. Le marché est adjugé à prix unitaires.

Lots 3: Intitulé: Gros-oeuvre

- Description : Le marché porte sur des travaux de gros œuvre dans le cadre de la rénovation de l'église Saint-Mathias, du centre culturel attenant et de la création d'un nouveau bloc sanitaire. Les prestations comprennent notamment la démolition de la dalle de sol intérieure de l'église sur un volume estimé à 35 m^3, la mise en œuvre d'un remblai allégé de type Misapor sur la dalle voûtée de l'église pour un volume de 50 m^3, le terrassement extérieur pour la création du bloc sanitaire représentant environ 105 m^3 de déblais, la démolition du revêtement asphaltique de la chaussée et du trottoir sur une surface de 350 m^2, ainsi que le terrassement en tranchées, réalisé mécaniquement ou manuellement, pour la pose de conduites, pour un volume total de 750 m^3. La durée contractuelle des travaux est de 120 jours ouvrables, avec un démarrage prévu en novembre 2025. Le marché est adjugé à prix unitaires

Conditions d’obtention du dossier : Les documents de soumission peuvent être retirés via le portail des marchés publics (www.pmp.lu)

Réception des plis : Les offres sont obligatoirement et exclusivement à remettre via le portail des marchés publics avant la date et l'heure fixées pour l'ouverture.

No. avis complet sur pmp.lu: 2501850