Commune de Mamer

Avis de marché

Procédure : 10 européenne ouverte

Type de marché : Travaux

Date limite de remise des plis : 23/01/2026 09:00

Lieu : Service technique communal - 7b, route de Dippach, L-8225 Mamer

Intitulé : Construction d'une Ecole et Maison relais au Campus Capellen

Description : Travaux secs, peinture et plâtrerie

Conditions d'obtention du dossier : Les cahiers des charges et bordereaux de soumission peuvent être téléchargés sur le portail des marchés publics. (www.pmp.lu) Il ne sera procédé à aucun envoi de bordereaux.

Réception des plis : Les offres conformes aux prescriptions du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics sont à remettre avant l'heure et la date fixées pour l'ouverture.

Autres informations :

- Metallständerwand ≤ 5,05 m, CW 75 (625 mm), Bauplatte GKBI 2x 12,5 mm, d = 125 mm, 120m²
- REI30 Metallständerwand ≤ 5,00 m, CW 75 (625 mm), Bauplatte GKB 2x 12,5 mm, 260m²
- Freistehende Vorsatzschale ≤ 4,00 m, CW 75 (625 mm), Bauplatte GKBI 2x 12,5 mm 100m²
- REI90 Metallständerwand ≤ 7,00 m, CW 75 (625 mm), Feuerschutzplatte GKFI 2x 12,5 mm 80m²
- Stahlträger-stützen-Bekleidung mit Brandschutzplatten 400m²
- Abhangdecke Plattendecke GKBI Metallunterkonstruktion CD 133,1m²
- Akustik- Abhangdecke als modulares, lineares Filzdeckensystem EI30 240m²
- Abgependelte Akustikbaffeln, H=20cm 1.700m
- Maschinenputzgips als Wandputz, Q3 – geglättet 360m2
- Wandanstrich mit Tapete und Dispersionsfarbe 1.170 m2

No. avis complet sur pmp.lu: 2502967

Le collège échevinal:
Luc FELLER, bourgmestre
Roger NEGRI, échevin
Ed BUCHETTE, échevin
Francine CLOSENER, échevine