

Ministère de la Mobilité et des Travaux publics
Administration des Ponts et Chaussées
Division de la voirie de Diekirch
Administration communale de Troisvierges, CREOS

Avis de marché

Procédure :

01 ouverte

Type de marché :

Travaux

Date limite de remise des plis :

15/07/2026 10:00

Lieu :

Administration des ponts et chaussées
Division de la voirie de Diekirch
1, rue de Stavelot
L-9280 Diekirch

Intitulé :

Réaménagement de l'accès à la gare de Troisvierges par le CR374A

Description : Couche de forme en concassés 0/45 type 2: 2.000 to Couche de fondation en concassés 0/45 type 1: 2.120 to Couche de base en concassés 0/45 type 1: 1.680 to Fraisage: 1.450 m² Enrobés: 1400 to Bordures en granit: 825 m Files de pavés en granit: 825 m Béton de fondation: 410 m³ Mur en maçonnerie sèche: 84 m³ Coffrages : 920 m² Béton non armé, C12/15 : 350m³ Béton C 30/37 : 200 m³ Armatures : 25.000kg

Critères de sélection :

Conditions minima de participation :

- Effectif minimum en personnel de l'opérateur économique dans le métier concerné : 30 personnes pendant les 3 dernières années ;
- Chiffre d'affaires annuel minimum dans le métier concerné pour les 3 derniers exercices légalement disponible : 5.000.000 € ;
- Nombre minimal de 3 référence pour des ouvrages analogues et de même nature durant les 5 dernières années, envergure travaux : 1.000.000€, nature des travaux : terrassement, travaux des pieux, travaux de béton armé, travaux routiers, travaux dans un environnement protégé ;

Conditions d'obtention du dossier :

Les documents de soumission sont à la disposition des intéressés au portail des marchés publics (www.pmp.lu). Toute demande de renseignements relative à la soumission précitée doit être adressée au pouvoir adjudicateur au moins 15 jours avant l'ouverture de la soumission.

Réception des plis :

Les offres sont à remettre à l'adresse prévue pour l'ouverture de la soumission, conformément aux articles 69 à 71 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics avant la date et l'heure fixées pour l'ouverture. Les offres peuvent également être remises de manière électronique par le biais du portail "PMP".

Autres informations :

La remise électronique est autorisée ;

Début probable des travaux : juin 2027 ;

Durée prévisible des travaux : 180 jours ouvrables ;

Phase1 : Travaux préparatoires : (doivent être terminés avant le 30.08.2027)

- Installation de chantier, mise en place des clôtures HERAS en tête du mur existant selon les plans d'exécution ;
- Réalisation des parois de soutènement provisoires nécessaires au projet ;
- Déviation du trafic pour les pompiers et les riverains vers la N12 avec l'aménagement d'une piste provisoire ;
- Décapage de la chaussée ;
- Déplacement des réseaux.

Phase 2 : Travaux de reconstruction du mur : (30.08.2027 - 28.11.2027)

- Mise hors service de la voie ferrée adjacente au mur ;
- Mise en place des clôtures HERAS à l'axe de la voie hors service, mise en place des protections des infrastructures ferroviaires ;
- Démolition soigneuse du mur existant et terrassement par passes verticales de hauteur limitée ;
- Sécurisation du ballast et du caniveau existant par la mise en place d'un dispositif garde-ballast ;
- Sciage partiel du mur et achèvement du terrassement ;
- Mise en place du béton de propreté, ferrailage et bétonnage des semelles ;
- Ferrailage, coffrage et bétonnage des voiles et des longrines ;
- Travaux d'étanchéité et drainage à l'arrière du mur ;
- Remplissage à l'arrière du mur ;
- Pose des équipements routiers et travaux de finition ;
- Travaux de remise en service de la voie ferrée.

No. avis complet sur pmp.lu: 2601378

La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Yuriko Backes

L'Administration communale de Troisvierges