Ministère de la Mobilité et des Travaux publics
Administration des Ponts et Chaussées
Division de l'exploitation de la grande voirie et de la gestion du trafic

Avis de marché

Procédure : 01 ouverte

Type de marché : Travaux

Date limite de remise des plis : 18/12/2026 09:00

Lieu : Administration des ponts et chaussées - Division de l'exploitation de la grande voirie et de la gestion du trafic (Bâtiment CITA)
21 rue du Chemin de Fer
L-8057 Bertrange

Intitulé : Assainissement des collecteurs d'eaux pluviales et d'eaux usées sur le site de la société de transport Wallenborn

Description : Dans le cadre des travaux de rénovation et de réhabilitation, les interventions suivantes sont prévues pour les tronçons concernés:
à rénover par chemisage par inversion au moyen d'un liner en feutre aiguilleté imprégné de résine polyester insaturée, avec polymérisation à l'eau et à la vapeur, répartis en cinq inversions:
-170m DN 200 / Schacht 5365-41 bis Schacht 206(1290)
-145m DN 500 / Schacht 5365-062 bis Schacht 5365-055
-45m DN 600 / Schacht 5365-052 bis Schacht 5365-053
à réhabiliter au moyen d'un liner en PRV (GFK) avec polymérisation aux UV :
-110 m DN 800 / regard 5365-053 à regard 5365-055
-50 m DN 1000 / regard 5365-055 à regard 5365-056.

Critères de sélection : -Effectif minimum en personnel de l'opérateur économique occupé dans le métier concerné (travaux de chemisage): 65 personnes pendant les trois (3) dernières années
-Chiffre d'affaires annuel minimum dans le métier concerné pour les trois (3) derniers exercices légalement disponibles : 1,5 millions €
-Nombre minimal de 3 références pour des projets analogues et de même nature durant les cinq (5) dernières années, Envergure travaux 500.000 ,- € hTVA, Nature des travaux : travaux de chemisage. Ces références doivent être appuyées de certificats de bonne exécution indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne
fin. Les opérateurs économiques, dont la date d'établissement remonte à moins de cinq (5) ans, doivent fournir ces renseignements à partir de la date de leur établissement. Dans le contexte, où la(les) référence(s) présentée(s) par l'opérateur économique sont en cours de réalisation, une attestation d'exécution des prestations en cours délivrée par le maître d'ouvrage devra être présentée en lieu et place du certificat de bonne exécution.
-Autres conditions minima: Ingénieur en chef – Bac +3 avec minimum 15 ans d'expérience professionnelle, Responsable chantier : minimum 10 ans d'expérience professionnelle.

Conditions d’obtention du dossier : Les documents sont à la disposition des intéressés sur le portail des marchés publics (www.pmp.lu) Les offres établies sur des bordereaux qui n’ont pas été téléchargés directement sur le site ne seront pas prises en considération. Il ne sera procédé à aucun envoi des documents.

Réception des plis : Les offres portant l'inscription "Assainissement des collecteurs d'eaux pluviales et d'eaux usées sur le site de la société de transport Wallenborn" sont à remettre conformément à la législation et à la réglementation sur les marchés publics en vigueur avant les dates et heures fixées pour l’ouverture : - via le portail des marchés publics (www.pmp.lu) – soit sur support papier à l’adresse prévue pour l’ouverture de la soumission.

Autres informations : Début prévisible : 1er trimestre 2027 Durée prévisible : 50 jours ouvrables

No. avis complet sur pmp.lu: 2603182